

CONSEILS DE POSE

SOLIDS & SEATS

Date de la dernière révision : 22/06/2023

STOCKAGE TEMPORAIRE SUR CHANTIER :

Pour le stockage temporaire des éléments sur chantier (à l'exception de l'exécution avec du bois et/ou un dossier), il convient de faire attention aux points suivants :

- Tout d'abord, veillez à ce que la surface soit stable et plane.
- Placez 2 poutres sur cette surface pour soutenir les éléments.

MISE EN PLACE :

- Sur un support compacté, poser une couche de fondation (pierre concassée et gravats de béton) avec une surface fermée et la compacter à nouveau.
- Déterminer la position exacte et la hauteur souhaitée à l'aide d'un cordeau ou d'un laser.
- Poser un lit de sable stabilisé sur la fondation (rapport de mélange ciment sec/sable propre = 1:6) d'une hauteur d'environ 20 cm.
- Finir le lit de sable de manière parfaitement uniforme et plane à l'aide d'une rangée afin d'éviter les différences de hauteur. Vérifiez à nouveau la hauteur.
- Appliquez 4 caoutchoucs adhésifs (fournis) aux petits côtés des éléments pour éviter de l'endommager lors de la manœuvre (photo 1).
- Pour éviter le lessivage du sable, il est recommandé d'appliquer un joint néoprène/caoutchouc au revers de l'élément.
- Positionner les éléments à l'aide de pinces munies de protections en caoutchouc/plastique blanc propre ou de préférence à l'aide d'une pince à vide en respectant une largeur de joint de 5 mm. (photo 2)



Photo 1



Photo 2

En cas de doute ou de questions techniques particulières, n'hésitez pas de nous contacter.